

14.02.2024

## הנחיות כלליות לתיאום תכנון מפורט עם חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל

### 1. רקע

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) הינה חברה ממשלתית בעלת רישיון לתכנון, להקים ולתפעל את מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל. מערכת הולכת הגז הטבעי כוללת צנרת הולכה ביבשה ובים ומתקנים המיועדים לקליטת הגז מן הספקים, למדידת כמות הגז ואיכותו, להפחתת הלחץ ותחנות הגפה. מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תמ"א/37 על נגזרותיה וכן מתוקף תכניות לתשתיות לאומיות ותכניות מפורטות.

ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור הולכת הגז הטבעי כרוך בסיכון פגיעה בצינור הגז ולכן קיימת חובה לבצע תיאום עם נתג"ז לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים (הן במקום בו המערכת קיימת והן במקום בו המערכת מתוכננת וטרם הוקמה).

### 2. מטרת המסמך

מסירת הנחיות לתיאום סטטוטורי וכן תיאום הנדסי עבור מסמכי תכנון מפורט לביצוע (כגון: בקשות להיתרי בניה, תכניות מפורטות לביצוע, הרשאות למבני דרך, הרשאות לקווי ועמודי חשמל וכד'), בעלות ממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי – הקיימת והמתוכננת.

מערכת "רישוי זמין" מפנה לנתג"ז בקשות להיתרי בניה ותכניות לביצוע במידה והן נמצאות בתחום מרכיבי מערכת הולכת הגז, כלומר בתחום הסקירה הסטטוטורי (הקו הכחול, הכולל בתוכו את רצועת הצינור וקווי הבנין). תחום זה הוא שכבת האינטרסים של נתג"ז.

### 3. תחום התיאום עם נתג"ז:

מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תכניות סטטוטוריות, המסמנות רצועות לצנרת הגז הטבעי, שטחים לתחנות הגז ומגבלות בניה (קווי בנין ותחום סקירה). בתחומים אלו חלה חובה לתיאום כל פעילות מול חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל כולל הקמת מבנה חקלאי (כגון: חממה, סככה, מתבן) והנחת צנרת מים וביוב.  
הערה:

• מסמכי תכנון מפורטים שחלים מחוץ לקו הכחול של תכניות מערכת הולכת הגז הטבעי אינם רלוונטיים לתיאום.

### 4. הנחיות לתיאום הנדסי:

תיאום הנדסי ייערך מול הפונה ע"י אגף ההנדסה או נציג האגף בנתג"ז באמצעות מערכת "רישוי זמין" או באמצעות מערכת מקוונת. התיאום ייעשה לפי המידע, הקבצים והתכניות שיתקבלו מן הפונה ובאחריותו.

ההנחיות הכלליות הבאות נועדו לתאם את העבודות המתוכננות בממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי.

### להלן הנחיות כלליות, לפיהן יש להגיש תכניות לתיאום:

(הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין")

#### 4.1 אופן הגשת תכנית

יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" או באמצעות טופס פניה לתאום תשתיות המופיע באתר החברה ([בקישור](#) המתאים) בקבצים בפורמט PDF ו-DWG ברקע מדידת שטח עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן.

תכנית שתקבל תתועד במערכת רישוי זמין או במערכת המקוונת לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז. מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום, לתיעוד ולמעקב.



#### 4.2 סימון תשתית הולכת הגז בתכנית

התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות לתאום הנדסי דרך הטופס המופיע באתר החברה. העברת שכבות ומידע לפונה תהיה בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות.

הערות:

- מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון מפורט של מיקום התשתית.
- על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.

#### 4.3 הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה

בתכניות לקווי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות – מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' (דופן לדופן) בחפירה פתוחה. בקידוח אופקי/HDD ההפרש האנכי המינימלי יהיה 3 מטר. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לצמצם מרחקים בתיאום פרטני.

תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית תכלול גם קטעים מתוכננים/עתידיים של קו הגז.

#### 4.4 איתור תשתיות

במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.

#### 4.5 שטחי התארגנות ודרכי גישה

התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות ולשטחי ההתארגנות ורצועת העבודה המוגדרת לביצוע על ידי הפונה.

#### 4.6 מערכות להגנה קתודית

יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד באמצעות מערכת "רישוי זמין"/המערכת המקוונת.

#### 4.7 שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז

במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט ועמודי הסימון הקיימים.

#### 4.8 מסמכים נוספים

נתג"ז? שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות (דו"ח חישובי השפעות), חישובי עומסים, תכנית ניטור, חוק אתר, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.

#### 4.9 תוקף האישור

**אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד.** כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש לעדכון התיאום מול נתג"ז.

יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז, לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תיחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים ינקטו מול הפונה.

אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/37 ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.

#### 5. הנחיות לקבלת היתר עבודה :

- 5.1. תנאי לקבלת היתר העבודה הוא השלמת התיאום ההנדסי ומילוי כל דרישות נתג"ז שהוגדרו במסמך האישור ההנדסי (כולל מסמכים נלווים).
- 5.2. היתר עבודה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה, ביטוח וערבות של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת הולכת הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.
- 5.3. לצורך קבלת היתר עבודה יש לפנות באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות לתיאום ביצוע (אם האישור הנדסי הופק דרך המערכת), או באמצעות דוא"ל: [workpermit@ingl.co.il](mailto:workpermit@ingl.co.il) בצירוף טופס אינפורמציה מלא, האישור ההנדסי והתכניות.
- 5.4. מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסית חמור לגוף, לרכוש ו/או לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה.
- 5.5. יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.  
יש לצרף את המסמכים הבאים : ביטוחים, ערבות, תשלומים, פיקוח, הרשאת עבודה וקבלת היתר עבודה.

#### 6. זמני מענה לפניות/בקשות :

6. זמן המענה לפניות המוגשות לנתג"ז (קבלת מידע, תיאום תכנון ותיאום ביצוע) הינו 30 יום ממועד הגשת הבקשה/הפנייה.